MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark. 5 (5)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej:		Nr Rob. Wyk. 20/2017 KERG ODGI.4320.1252.2017
MIEJSCOWOŚĆ		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200207_5
	nazwa	gm. Michałowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200207_5.0024
	nazwa	Kuchmy
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	wysokościowych	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		--------------
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		*Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.*
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
data opracowania mapy: 01.04.2017 r.		ark. mapy zas. 8.191.18.17.2
GEO-STEP USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE mgr inż. Piotr Stepaniuk Szarych Szeregów 31, 17-100 Bielsk Podlaski www.geodetabielsk.pl tel. 511 979 444 NIP 5432154072 REGON 200842773 Nazwa/imię nazwisko oraz podpis wykonawcy		GEODETA UPRAWNIONY Nr świadectwa 22785 mgr inż. Piotr Stepaniuk Imię, nazwisko i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę.

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
1040 (nowy 10110)	dobry słupek betonowy



SZKIC ORIENTACJI
SKALA 1: 50 000

SZKIC ARKUSZY

Arkusz 1, Arkusz 2, Arkusz 3, Arkusz 4, Arkusz 5

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Identyfikator ewidenc. materiału zasobu	P.2002.2017.1896
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	24.04.2017
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Wojciech Zimnoch Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości



Skala
pionowa 1:100
pozioma 1:500

PP. **142,00** m.n.p.m.

Rzędna istn. terenu (oś drogi)	145.60	145.70	145.80	145.90	145.90	145.90	146.00	146.00	146.00	145.90	145.90	145.90	145.90	146.20	146.30
Rzędna proj. naw. drogi	145,90	146,00	146,10	146,20	146,20	146,20	146,30	146,30	146,30	146,10	146,10	146,20	146,20	146,50	146,60

Wymiary i umocnienia: odcinek remontowany L=405 mb, B=4,0m; warstwa żwirowa gr. sr. 20cm na wyściółce faszynowej gr. śr. 10-15cm i geowłókninie PP400

Odległości (m)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	33	3	36	37

Hektometry (100 m): 4+05, 4, 3, 2, 1, 0

*remontowany odcinek drogi L- **405**mb w hm 0 -- 4+05*

na dz. nr 51 w obr. Kuchmy

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku | Unia Europejska Fundusz Spójności

Przedsięwzięcie: **Remont gruntowej drogi rolniczej** w ramach projektu pn. "Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska"		Zał. 3
Data: 20.02.2018r	Faza: Profil podłużny remontowanej drogi gruntowej na dz. nr : **25** i **5** w obr. Kuryły oraz nr **51** w obr. Kuchmy, gm. Michałowo	Skala: 1:500
Opracował: mgr inż. Wiktor Żmieńka		