RZUT I PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM

Ogrodzenie od strony drogi





UWAGA!!! OGRODZENIE WYKONAĆ W SPOSÓB OSTWORZONY NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA. PODANE W PROJEKCIE PARAMETRY ELEMENTÓW DAŁADOWYCH OGRODZENIA TRAKTOWAĆ JAKO WZÓR / PRZYKŁAD. DOKŁADNE ROZMIAŻANIA WYKONAWCZE PRZYJĄĆ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA.

- Ogrodzenie wykonane z drewna sosnowego, okorowanego i impregnowanego ciśnieniowo, w IV klasie impregnantem do drewna (w klasie IV - 5, najwyższy dla stałego kontaktu z gruntem)

- Grubrica elementów opracowana: 12cm

- Przytwierdzenia elementów poziomych do słupów nośnych (ułożonć z zwestorem) za pomocą śrub Ø10mm i nakrętek z podkładkami lub gwoździ)

- Sposób zamocowania w gruncie: pale nośne 150cm, z czego w gruncie 60cm ,pal rozpy 270cm, z czego w gruncie 100cm, pal rozpy 210cm z czego 70cm w gruncie. Pale nośne wkopane w grunt bez dodatkowych zabezpieczeń

- Śruby, gwoździe oraz inne elementy wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych.

NAZWA OBIEKTU:					
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:					
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kalejowa-Hajnówka					PW
TYTUŁ RYSUNKU:	RYSUNKI OGRODZENIA			A-8	1:50
PROJEKTOWAŁ:		BRANŻA:			
mgr inż. arch. ISRAEL KOZŁOWSKI		ARCHITEKTONICZNA			
SPRAWDZIŁ:		BRANŻA:		DATA:	
mgr inż. KONRAD SZLEGIER		KONSTRUKCYJNA			
UPRAWNIENIA:		BRANŻA:		NR EWID.:	
mgr inż. arch. ISRAEL CHACHUREWICZ		ARCHITEKTONICZNA			

NAZWA I ADRES BIURA PROJEKTOWEGO

ARCHITEKTURA • URBANISTYKA • KONSERWACJA ZABYTKÓW

ul. Kalejowa 17, 17-230 Białowieża, tel. 85 682 51 51, fax 85 682 51 52, e-mail: biuro@arte-projekt.pl, www.arte-projekt.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDYNKÓW BRYTYJSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BIAŁOWIEŻY

NR DZIAŁKI/OBRĘBU: 1/2 OBRĘB 0001 BIAŁOWIEŻA

ADRES OBIEKTU: BIAŁOWIEŻA, UL. KOLEJOWA

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 1/2

ARTE-PROJEKT
A. K. SZLEGIER